



Het legplan wordt geheel gerealiseerd volgens uw wensen

### RUIMTESTAAT

T aanvoer °C	40
dikte dekplaat mm	50
dekplaat (soort dekplaat) w/m.k	1,2
slangdiameter	18

Ruimtebenaming	hoh mm	T ruimte °C	afwerkplaat	T retour °C	A m²	O m	Afgifte W/m²	Afgifte W	T vloer gemiddeld °C
Berging	150	15	Tegels	32	9,3	14,2	118	1093	25,4
Slaapkamer 1	100	18	Parket	32	22,1	18,9	70	1552	24,5
Slaapkamer 2	150	18	Tegels	32	24,2	19,8	100	2426	27,0
Gang 1	100	18	Tegels	32	20,3	37,2	116	2354	28,3
Keuken	100	20	Tegels	32	43,3	50	103	4443	29,2
Woonkamer	100	20	Parket	32	50,6	30,4	62	3145	25,8
Hal/Toilet	100	18	Tegels	32	21,4	27,6	116	2482	28,3
Gang 2	100	18	Tegels	32	11,7	17,6	116	1357	28,3
Gang 3	100	20	Tegels	32	15,2	24	103	1560	29,2
Badkamer	100	22	Tegels	32	24,5	31	89	2185	30,1
Slaapkamer 3	100	18	Parket	32	22,5	19,2	70	1581	24,5
					265,1	289,9		24.177	

### MATERIAALSTAAT

aantal	eenheid	bemaming
1	stuks	verdeler 12 groeps
2	stuks	verdeler 9 groeps
30	stuks	aansluitset
6	rollen	slang 16x2 500 meter
266	m2	vloerisolatie
290	m	randisolatie
97	stuks	staalmatten 10cm
14	stuks	staalmatten 15 cm
16	dozen	mattenbinders á 500 stuks

Uw eigen materiaalaanduidingen inclusief artikelnummers hier

### VERDELERSTAAT

Verdeler 1										
Groep nummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	totaal
hartafstand mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Meter slang m	85	80	76	71	80	83	89	83	101	748
Afgegeven vermogen W	597	562	534	499	821	740	794	740	1.171	6.458
Liters / min	1,08	1,02	0,96	0,90	1,48	1,34	1,43	1,34	2,12	11,67
drukverlies Pa	1.288	1.138	1.026	894	3.086	2.356	3.090	2.356	8.066	

Verdeler 2													
Groep nummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	totaal
hartafstand mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Meter slang m	77	82	99	89	101	84	102	88	94	107	105	107	1.135
Afgegeven vermogen W	893	951	615	553	628	522	634	547	964	1.098	1.077	1.098	9.581
Liters / min	1,61	1,72	1,11	1,00	1,13	0,94	1,15	0,99	1,74	1,98	1,95	1,98	17,31
drukverlies Pa	3.815	4.621	1.614	1.235	1.744	1.098	1.813	1.207	5.391	7.628	7.251	7.628	

Verdeler 3										
Groep nummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	totaal
hartafstand mm	150	150	150	100	100	100	100	150	150	
Meter slang m	69	64	66	64	80	80	88	77	85	673
Afgegeven vermogen W	1.038	963	993	450	562	562	618	1.357	1.498	8.040
Liters / min	1,87	1,74	1,79	0,81	1,02	1,02	1,12	2,45	2,71	14,51
drukverlies Pa	4.469	3.655	3.967	724	1.138	1.138	1.466	7.901	10.325	

Uw eigen kader en bedrijfsgegevens hier

**Wijziging B:**

**Wijziging A:**

**Fase:**

<b>Formaat:</b>	A3	<b>Schaal:</b>	1:100
<b>Projectnummer:</b>		<b>Datum:</b>	18 januari 2014

**Project:** Villa

**Getekend:**

**deVloerverwarmer.eu**  
voor een compleet legplan

Zadelmakerstraat 19 | 5975 XE Sevenum | Nederland | T: 0031 (0)6 2192 6253  
F: 0031 (0)84 830 8479 | I: www.devloerverwarmer.eu | E: info@devloerverwarmer.eu